



配線・配管一覧

記号	配線	露出配管	地中配管	スリーブ
HV-P	6KVEM-FPT60, E14	(PE104)	(FEP100)	(VU150)
HV-L	3 3W予備	(PE104)	(FEP100)	(VU150)
GR-L	EM-CE5.5-2c	(PE22)	(FEP30)	(VU65)
K-Gy	EM-CE5.5-2c	(PE22)	(FEP30)	(VU65)
K	警報予備	(PE22)	(FEP30)	(VU65)
P-WP1	EM-CET14, E5.5	(E39)	(FEP30)	(VU65)
K-WP1	EM-CEE2-5c	(E25)	(FEP30)	(VU65)
	電話用		(FEP50)	(VU100)
	情報用		(FEP50)	(VU100)
	CATV用		(FEP30)	(VU65)
	予備用		(FEP30) × 2	(VU65) × 2

受水槽貫通スリーブは、鋼管つば付スリーブを使用する貫通口が150mm以上は補強(建築工事)を要する。